



MEMORIAL DESCRITIVO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO

Prefeitura Municipal de Tabatinga

Objeto: Recapeamento Asfáltico

Endereço: AV. João Martinez Filho, Parque Imperial

Recapemanto Asfáltico da Av João Martinez Filho com 682,91 metros e largura de 9,4646 metros

Totalizando o Recapeamento Asfalto:6.463,46 m²

“A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais

1. Recapeamento Asfáltico com utilização de C.B.U.Q.

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

1.3 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

1.4 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

1.5 – Regularização em C.B.U.Q.

1.6 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento.

1.7 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média.

1.8 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente - C.B.U.Q., aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

2 - ACESSIBILIDADE

2.1- Será executado a pintura de faixa de pedestre nas esquinas da Av João Martinez Filho conforme especificações técnicas e normas da ABNT.



PREFEITURA DE TABATINGA
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS



Município de Interesse Turístico
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia
e Acessórios Infantis

2.2 – Será executado a pintura de rampa de acessibilidade nas esquinas da Av João Martinez Filho conforme especificações técnicas e normas da ABNT.

2.3 – Será executado rampas de acessibilidade nas esquinas da Av João Martinez Filho conforme especificações técnicas e normas da ABNT.

2.4 - Será executado limpeza e preparo do solo para a execução das rampas de acessibilidade nas esquinas da Av João Martinez Filho conforme especificações técnicas e normas da ABNT.

2.5– Será executado o assentamento de piso tátil nas rampas de acessibilidades nas esquinas da Av João Martinez Filho conforme especificações técnicas e normas da ABNT.

As medições serão aprovadas e liberadas pela Secretaria de Obras Públicas de acordo com os serviços executados;

A empresa será responsável por fornecer todo o equipamento necessário para a segurança de seu quadro de funcionários.

Toda a vigilância e conservação da obra e manutenção da Placa do Governo do Estado, durante a execução da mesma até o recebimento do atestado de conclusão, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, ficando a mesma responsável por reparação de eventuais danificações, sem qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Tabatinga.

É obrigatória a apresentação da A.R.T. do Engenheiro Responsável da empresa pela execução dos serviços.

Tabatinga, 06 de dezembro de 2017


Magali Cristina Carvalho Gomes
Eng^a Civil CREA 5061121368
ART 28027230172798588


Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal



CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO TABATINGA

OBJETO: Recapeamento Asfáltico

ENDEREÇO: Av. João Martinez Filho


Informar: "A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais".

Item 1 Recapeamento Asfáltico

- 1.1 - Varrição de pavimento para recapeamento - será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²)
- 1.2 - Imprimação Betuminosa Ligante - será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificada em projeto (m²)
- 1.3 - Concreto Usinado a Quente – Blinder - será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente (BLINDER) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
- 1.4 - Camada de Rolamento de Concreto Usinado a Quente – Blinder – CBUQ - será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado nas dimensões especificadas em projeto (m³).
- 1.5 - Placa de Identificação de Obra - será medido por área de placa executada (m²)

Item 2 Acessibilidade - será medido conforme execução de obra

- 2.1- Pintura de Faixa de Pedestre - será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m)
- 2.2 - Pintura de Rampa - será medido conforme execução de obra
- 2.3 - Execução de Rampa em Concreto - será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³)
- 2.4 - Limpeza e Preparação do Solo / para rampa - será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza de vegetação (m²).
- 2.5 - Piso Tátil para Rampa - será medido pela revestida com piso tátil de concreto descontando – se toda e qualquer interferência, acrescentando – se as áreas desenvolvidas espaletas ou dobras (m²)


Magali Cristina carvalho Gomes
Eng^a Civil CREA 5061121368
ART 28027230172798588


Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal