



2 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1:200



6 FACHADA
ESCALA: 1:100

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES (IT-21/19)	EXTINTOR DE PÓ ABC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT-18/19
ALARME E DETECÇÃO	TIPO BLOCO AUTÔNOMO
	CONFORME IT - 19/19
HIDRANTES	TUBULAÇÃO - 63 mm - FERRO GALVANIZADO
	HIDRANTES - MANG. 40 mm - COMP. 15 m
	ESGUICHO - 40 mm - REGULÁVEL
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT-20/19
ACESSO E ESTACIO. NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME IT-06/19
SISTEMA DE HIDRANTES	VIDE PLANILHA DE CÁLCULO



SIMBOLOGIA			
	- EXTINTOR DE PÓ ABC		- EXTINTOR DE PÓ BC
	- BOMBA DE INCÊNDIO		- EXTINTOR DE ÁGUA
	- CENTRAL DE ALARME		- BOTOEIRA DE ALARME
	- HIDRANTE SIMPLES		- INDICADOR SONORO
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ACLARAMENTO		- RESERVA DE INCÊNDIO
	- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BALIZAMENTO		- QUADRO DE ENERGIA
	- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO		

ÁREAS	EXISTENTE	A CONSTRUIR
CONSTRUÇÃO:		
EDIFÍCIO PRINCIPAL	932,47	212,94
TOTAL CONSTRUIDO		1.145,41
ÁREA TERRENO		2.857,50 m²

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA



Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
CPF: 71.989.685/0001-99

Endereço: RUA QUINTINO DO VALE, 298, CENTRO, TABATINGA - SP

Assunto: PLANTA DE COBERTURA, FACHADA

ART: 28027230210595014

DATA	DATA	DATA	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
02/03	01/05/2021	02/03/2021	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO



CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL nº63.911/18

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

E	EDUCACIONAL	E-1	PRÉ-ESCOLA
---	-------------	-----	------------

CARGA DE INCÊNDIO (IT-14/11)

USO	OCUPAÇÃO / DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/m²)
E	PRÉ-ESCOLA	E-1	300

CLASSIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²
BAIXO	300

