

Assunto: ENC: Duvidas em relação ao Pregão 005/2023

De: <atendimento@graficadourart.com.br>

Data: 01/02/2023 09:56

Para: <licitacao@tabatinga.sp.gov.br>

De: atendimento@graficadourart.com.br <atendimento@graficadourart.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 09:55

Para: licitacao@tabatinga.sp.gov.br

Assunto: Duvidas em relação ao Pregão 005/2023

Bom dia tudo bem?

Por favor gostaria de esclarecer alguns pontos em relação aos itens do pregão 005/2023:

Item 1 – Os 250m2 de aplicação de ACM está dividido em quantos imóveis distintos? Pelo descritivo a prefeitura está orçando somente o revestimento em ACM, então pressupõe-se que a estrutura metálica necessária para essa aplicação instalada nos imóveis já existe ou será de responsabilidade da prefeitura, correto?

O Edital está especificando 15 dias para entrega a partir da confirmação do departamento de compras, esse prazo é apenas o padrão dos editais da prefeitura, ou realmente será exigido 15 dias para a entrega desse material? Visando que 15 dias para produção e instalação desse material dependendo da complexidade de instalação nos imóveis e quantidade de imóveis a serem instalados fogem da realidade para este tipo de aplicação

Att



Danilo Aparecido Dal´Evedove

Diretor

16 98246 0331 | 16 3345 1357

www.graficadourart.com.br

  @dourart.grafica

RAFAELA MALASPINA ASSESSORIA ME

Esclarecimentos sobre os questionamentos da Empresa
DOUART

Referente ao Pregão Presencial nº 005 / 2023

Item 1 – Os 250m² de aplicação de ACM está dividido em quantos imóveis distintos? Pelo descritivo a prefeitura está orçando somente o revestimento em ACM, então pressupõe-se que a estrutura metálica necessária para essa aplicação instalada nos imóveis já existe ou será de responsabilidade da prefeitura, correto?

R: Com relação a quantidades de imóveis, depende da demanda da Contratante, não existe uma quantidade de imóveis, apenas que as instalações das placas serão em imóveis Públicos

Com relação ao revestimento de ACM, está remunerando FORNECIMENTO DA PLACA DE ACM ADESIVADA e INSTALADA

E o CONTRATADO deve fornecer a estrutura para instalação e também executar a instalação das placas, de acordo com demanda da CONTRANTE.

Segue descrição para maiores esclarecimentos:

21.03.151 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF

1) Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa, peso de 5,5 kg/m², pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®, ou equivalente) , o material é fornecido com filme de proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite, parafusos alto-brocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação; referência comercial Alucomposto, Alubond ou equivalente. Remunera a estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação.

O Edital está especificando 15 dias para entrega a partir da confirmação do departamento de compras, esse prazo é apenas o padrão dos editais da prefeitura, ou realmente será exigido 15 dias para a entrega desse material?

RAFAELA MALASPINA ASSESSORIA ME

Visando que 15 dias para produção e instalação desse material dependendo da complexidade de instalação nos imóveis e quantidade de imóveis a serem instalados fogem da realidade para este tipo de aplicação
R: Sim, será exigido 15 dias, não é apenas “ padrão dos editais”, mas será conforme, demanda da CONTRATANTE.

Tabatinga, 01 de fevereiro de 2023

RAFAELA MALASPINA Assinado de forma digital
DE por RAFAELA MALASPINA

Rafaela Malaspina Assessoria
Rafaela Malaspina de Oliveira
CAU A57769-3

