PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABATINGA SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: ILUMINAÇÃO DA AVENIDA QUE INTERLIGA A AVENIDA DA SAUDADE AO TREVO DA VICINAL DE ACESSO A ITÁPOLIS
Boletim CPOS 181 – vigência 02/2021 **COM DESONERAÇÃO -** DATA Base : 12/07/2021

FONTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)
		1	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
CPOS	36.03.010	1.1	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO COMPLETA PARA MEDIDOR C/ VISOR (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	285,67	2,00	571,34
CPOS	41.11.703	1.2	LUMINÁRIA LED RETANGULAR 25.000 ATÉ 30.000 LM COMPLETA PARA POSTE ORNAMENTAL	UN	1.268,86	108,00	137.036,88
MERCADO	-	1.3	POSTE CONICO GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇOS ORNAMENTAIS - 12M	UN	2.860,00	27,00	77.220,00
CPOS	40.02.060	1.4	CAIXA DE DERIVAÇÃO EMBUTIDA	UN	27,54	27,00	743,58
CPOS	40.11.010	1.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W	UN	33,71	27,00	910,17
CPOS	32.20.010	1.6	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE DE 2,40 M	UN	64,36	27,00	1.737,72
CPOS	36.20.050	1.7	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UN	26,30	27,00	710,10
CPOS	38.19.220	1.9	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, DE 32 MM, REFORÇADO	M	16,43	925,35	15.203,50
CPOS	37.13.640	1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CORRENTE DE 60A A 100A	UN	150,83	2,00	301,66
CPOS	39.03.174	1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO DE 0,6/1KV	M	5,95	2.220,00	13.090,00
CPOS	39.03.178	1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO DE 0,6/1 KV	M	8,03	594,64	4.774,96
CPOS	39.03.182	1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	11,68	515,35	6.019,29
CPOS	39.21.060	1.14	CABO FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	15,38	277,50	4.267,95

CPOS	39.21.070	1.15	CABO FLEXIVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV	M	22,39	545,09	12.204,56
CPOS	39.03.170	1.16	CABO DE COBRE 2,5 MM², ISOMANETO 0,6/1KV	M	4,33	735,00	3.182,55
CPOS	07.02.020	1.17	ESCAVAÇÃO MECANICA DA VALAS E CAVAS COM PROFUNDIDADE	M³	7,52	462,50	3.478,00
CPOS	41.10.080	1.18	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS	UN	355,19	5,00	1.775,95

TOTAL DOS SERVIÇOS	**283.228,21**
BDI 5,00%	14.161,41
TOTAL GERAL	**297.389,62**

FRANCIS MANOEL JORGE
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5062369634
ART: 28027230200362254

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL