PLANILHA COM OS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA PARA ANALISE TECNICA

FONTE	CÓDIGO N.	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R$)
		1	**REDE DE ÁGUA E ESGOTO**				
CPOS	07.02.020	1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M³	7,52	973,81	7.323,05
CPOS	49.12.140	1.4	POÇO DE VISITA DE TIPO PMSP - BALÃO	UN	3.510,59	4,00	14.042,36
CPOS	07.11.020	1.5	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA	M³	5,29	973,81	5.151,45
		2	**DRENAGEM PLUVIAL**				
CPOS	49.12.010	2.2	BOCA DE LOBO SIMPLES C/TAMPA DE CONCRETO	UN	2.740,65	5,00	13.703,25
CPOS	07.02.020	2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS E CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M³	7,52	24,00	180,48
CPOS	07.11.020	2.4	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA	M³	5,29	24,00	126,96
		3	**CONSTRUÇÃO DE NOVAS VIAS**				
CPOS	54.06.110	3.1	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPa, PARA GUIAS, SARGETAS OU SARJETÔES	M³	405,49	223,45	90.606,74
CPOS	54.01.010	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	2,59	11.749,73	30.431,80
CPOS	54.01.050	3.3	COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN	M²	17,10	11.749,73	200.920,38
CPOS	54.01.210	3.4	BRITA GRADUADA	M³	152,54	235,00	35.846,90
CPOS	54.03.230	3.5	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (RR – 2C)	M²	4,74	11.749,73	55.693,72
CPOS	54.03.200	3.6	CBUQ – BLINDER (0,50CM)	M³	973,76	56.69	55.202,45
CPOS	54.03.210	3.7	CAMADA DE ROLAMENTO – CBUQ (3,00 CM)	M³	1.109,94	352,47	391.220,55
CPOS	54.06.150	3.8	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL - GUIAS E SARGETAS	M³	1.031,35	223,45	230.455,16

CPOS	07.12.040	3.9	ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	13,41	5.834,81	78.244,80
CPOS	05.10.022	3.10	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª A 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO POR DISTÂNCIA ATÉ 5 KM	M³	8,62	5.834,81	50.296,06
		4	**RECAPEAMENTO ASFALTICO**				
CPOS	54.03.230	4.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (RR – 2C)	M²	4,74	6.279,19	29.763,36
CPOS	54.03.200	4.3	CBUQ – BLINDER (0,50CM)	M³	973,76	34,35	33.448,65
CPOS	54.03.210	4.4	CAMADA DE ROLAMENTO – CBUQ (3,00 CM)	M³	1.109,94	206,30	173.900,58
		5	**CALÇAMENTO**				
CPOS	11.16.020	5.1	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA (C/ POLIMENTO)	M³	67,85	268,91	18.242,54
CPOS	11.01.130	5.2	CONCRETO USINADO, FCK=25 MPa	M³	336,54	268,91	90.498,97

MAGALI CRISTINA CARVALHO GOMES
Engenheira Civil
CREA-SP: 5061121368