GRUPO DE SERVIÇO		Discriminação da Atividade	UN.	SUB-TRECHOS DE APLICAÇÃO / EXTENSÃO (m)														QTD TOTAL		VALOR UNITÁRIO R$	R$ - TOTAL
				A1		A2		B1		B2		C1		C2		D1		D2					
				2,22		2,13		1,10		1,08		1,16		0,43		0,54		1,03					
QUANTIDADES				Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda	R$	Qtda		R$	R$
MELHORIAS DA PLATAFORMA	Remoção e recolocação de cercas arame incluso		m	966	13.519,17	850	11.895,75	0	0,00	0	0,00	100	1.399,50	0	0,00	210	2.938,95	0	0,00	2126	15,55	14,00	29.753,37
	Limpeza do terreno com destoca de árvores < 78 cm		m2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	210	117,18	0	0,00	210	0,62	0,56	117,18
	Limpeza do terreno s destoca de árvores		m2	1500	459,00	1700	520,20	1000	306,00	540	165,24	1030	315,18	300	91,80	330	100,98	960	293,76	7360	0,34	0,31	2.252,16
	Destoca de árvore > 78 cm		um	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,31	21,88	0,00
	Raspagem de Terreno (recuo da camada vegetal)		m2	16200	3.790,80	15300	3.580,20	9900	2.316,60	6000	1.404,00	5912,4	1.383,50	3354	784,84	4410	1.031,94	7200	1.684,80	68276,4	0,26	0,23	15.976,68
	Escavação e carga de material Categoria 1/2		m3	650	1.538,55	2230	5.278,41	969	2.293,62	250	591,75	2850	6.745,95	225	532,58	250	591,75	275	650,93	7699	2,63	2,37	18.223,53
	Carga de material de limpeza (*0,1)		m3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	50,09	0	0,00	21	2,65	2,39	50,09
	Tranp Material Cat 1/2 até 1km		m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,85	4,37	0,00
	Tranp Material Cat 1/2 até 2km (Inf km na coluna seguinte)	1,5	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,85	2,57	0,00
	Tranp Material Cat 1/2 até 5km (Inf km na coluna seguinte)	3	m3/km	650	713,70	2230	2.448,54	969	1.063,96	250	274,50	2850	3.129,30	225	247,05	250	274,50	275	301,95	7699	1,22	1,10	25.360,51
	Tranp Material Cat 1/2 até 10km	7	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,85		0,00
	Tranp Material Cat 1/2 até 15km (Inf km na coluna seguinte)	12	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,64		0,00
	Tranp Material Cat 1/2 além de 15km (Inf km na coluna seguinte)	25	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,29		0,00
	Transporte material de limpeza (até 1 Km)		m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	61,43	0	0,00	21	3,25	2,93	61,43
	Transporte material de limpeza (> 1 Km) . (Inf km na coluna seguinte)	2	m3/km	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,67		0,00
	Escavação carga transporte <25 m (abatimento de taludes)		M3	6451,2	17.418,24	4863,6	13.131,72	3326,4	8.981,28	2721,6	7.348,32	3507,84	9.471,17	1300,32	3.510,86	2721,6	7.348,32	2595,6	7.008,12	27488,16	3,00	2,70	74.218,03
	Compactação de aterros (camada de 30 cm)		M3	4662	4.447,55	4473	4.267,24	2310	2.203,74	2268	2.163,67	2436	2.323,94	903	861,46	1134	1.081,84	2163	2.063,50	20349	1,06	0,95	19.412,95
	Compactação do Sub leito		M2	15540	5.594,40	14910	5.367,60	7700	2.772,00	7560	2.721,60	8120	2.923,20	3010	1.083,60	3780	1.360,80	7210	2.595,60	67830	0,40	0,36	24.418,80
	Conformação. Geométrica. da plataforma sarjetas/leiras		M2	15540	2.237,76	14910	2.147,04	7700	1.108,80	7560	1.088,64	8120	1.169,28	3010	433,44	3780	544,32	7210	1.038,24	67830	0,16	0,14	9.767,52
TOTAL - MELHORIAS DA PLATAFORMA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.976,51	219.612,23
Drenagem Superficial	Sarjetas tipo D em concreto - 5cm		m2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	62,88	56,59	0,00
	Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3)		M	1200	5.281,20	660	2.904,66	850	3.740,85	720	3.168,72	750	3.300,75	270	1.188,27	700	3.080,70	810	3.564,81	5960	4,89	4,40	26.229,96
	Bigodes/segmento de terraços(secção 1 m3)	contrapartida			0,00	40	0,00		0,00	50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	90,00			0,00
	Lombadas		Unidade	37	3.063,93	30	2.484,27	15	1.242,14	17	1.407,75	19	1.573,37	9	745,28	10	828,09	17	1.407,75	154	92,01	82,81	12.752,59
	Caixa de retenção 10 m diâmetro		Unidade	6	3.011,09	1	501,85	3	1.505,55	5	2.509,25	1	501,85	0	0,00	4	2.007,40	2	1.003,70	22	557,61	501,85	11.040,68
TOTAL - DRENAGEM SUPERFICIAL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				50.023,22
Drenagem Corrente	Tubo de concreto D 0,4 M PA 1 + assentamento		M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	136,23		
TOTAL - DRENAGEM CORRENTE					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Drenagem Profunda	Execução de dreno profundo TIPO I		m	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25,32		
TOTAL - Drenagem Profunda					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Revestimento Primário - Cascalho natural (incluindo-		m3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	86,81		
	Revestimento primário - Solo brita 50% (material,		m3	1332	69.044,89	1278	66.245,77	660	34.211,43	648	33.589,40	696	36.077,51	258	13.373,56	324	16.794,70	618	32.034,34	5814	57,60	51,84	301.371,60
	Revestimento Alternativo - concreto usina "in loco"		m3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	882,13		
TOTAL - REVESTIMENTOS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				301.371,60
PROTEÇÃO VEGETAL	Retorno da camada vegetal		m^3	1620	3.834,54	1530	3.621,51	990	2.343,33	600	1.420,20	591,24	1.399,47	335,4	793,89	441	1.043,85	720	1.704,24	6827,64	2,63	2,37	16.161,02
TOTAL - PROTEÇÃO VEGETAL					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				16.161,02
Recuperação de bota fora	Espalhamento e regularização de mat "bota fora"		m3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,38		
TOTAL - Recuperação de área de empréstimo e "bota fora"					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Placas	Placas de segurança - unidade		unidade	1	0,00	2	0,00	1	0,00	2	0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	6			
	Placa de divulgação m2		unidade	8	1.558,30	0	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00	8	1.558,30	16	216,43	194,787	3116,592
TOTAL PLACAS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				3116,592
Outros Serviços	Mobilização de máquinas e equipe		unidade	600	2.727,00		0,00	20	90,90		0,00		0,00	20	90,90		0,00		0,00	640	5,05	4,545	2908,8
	Desmobilização de máquinas e equipe		unidade	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	600	2.727,00	600	5,05	4,545	2727
TOTAL - OUTROS SERVIÇOS					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				5635,8
ORCAMENTO TOTAL - R$					138.240,12	-	124.394,76		64.180,20		57.853,04		71.713,97		23.737,53		39.256,82		59.637,03				595.920,47