PREFEITURA DE TABATINGA

Planilha Orçamentária

Obra: Recape em ruas do Município
Local: Rua 7 de Setembro, Rua Dario Rodrigues Louzada e Rua José de Camargo
Município: Tabatinga - SP
Proponente: Prefeitura Municipal de Tabatinga.

Referência de Custo: Boletim CDHU, Versão 185
BDI: 22%

Ítem	Descrição do Serviço	Und	Qtdade	V.Unit. s/ BDI	V.Unit. c/ BDI	V. Total
1	**Recapeamento**					
1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 643,83	R$ 785,47	R$ 4.712,84
1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	2559,52	R$ 0,67	R$ 0,82	R$ 2.092,15
1.3	Imprimação betuminosa ligante	m²	2559,52	R$ 7,49	R$ 9,14	R$ 23.388,38
1.4	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (e=3cm)	m³	76,79	R$ 1.557,28	R$ 1.899,88	R$ 145.891,91
				Total Geral		**R$ 176.085,28**

Tabatinga, 23 de junho de 2022.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ:[redacted]
Assinado de forma digital por EDUARDO PONQUIO MARTINEZ:[redacted]
Dados: 202[redacted]3'00'

Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAELA MALASPINA DE OLIVEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Rafaela Malaspina de Oliveira
Arquiteta CAU [redacted]

SDRCAP202213279 1DM

Cód.Serv.
02.08.020
54.01.410
54.03.230
54.03.210

SDRCAP202213279 1DM

Assinado com senha por: EDUARDO PONQUIO MARTINEZ - 19/08/2022 às 08:27:14
Documento N°: 042535A1599367 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/042535A1599367