

**PLANILHA ORÇAMENTARIA****PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABATINGA SÃO PAULO**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: RUAS DO MUNICIPIO DE TABATINGA - SP

Boletim CPOS 176 – vigência 30/07/2019 **COM DESONERAÇÃO** - DATA Base : 15/07/2019

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO N.</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>1 RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>							
CPOS	54.01.410	1.1	VARIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO	M²	0,54	4.118,14	2.223,79
CPOS	54.03.230	1.2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE (RR – 2C)	M²	5,29	4.118,14	21.784,96
CPOS	54.03.200	1.3	CBUQ – BLINDER (0,50CM)	M³	837,81	20,59	15.805,29
CPOS	54.03.210	1.4	CAMADA DE ROLAMENTO – CBUQ (3,00 CM)	M³	842,95	123,54	95.415,20
CPOS	02.080.20	1.6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO P/ OBRA	M²	392,72	6,00	2.356,32
<b>TOTAL</b>							<b>137.585,56</b>
<b>2 ACESSIBILIDADE</b>							
CPOS	30.06.050	1.5	TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISO (PARE)	M	41,43	8,00	331,44
<b>TOTAL</b>							<b>331,44</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>							<b>137.917,00</b>
BDI 17,49%							24.121,68
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>162.038,68</b>

**FRANCIS MANOEL JORGE**

Engenheiro Civil

CREA-SP: 5062369634

**ART: 28027230190953758****EDUARDO PONQUIO MARTINEZ**

PREFEITO MUNICIPAL