



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Recapeamento Asfáltico em vias Públicas

**QUANTIDADE:** 4.118,14 m<sup>2</sup>

**VIAS PÚBLICAS:** Travessa Santa Maria - Trecho 1 - 1.784,71 m<sup>2</sup>  
Travessa Santa Maria - Trecho 2 - 537,85 m<sup>2</sup>  
Travessa Avibar - 383,85 m<sup>2</sup>  
Rua Antônio Leandro - 731,64 m<sup>2</sup>  
Rua José Grecco - 680,09 m<sup>2</sup>

**ART:** 28027230190953758

### 1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM UTILIZAÇÃO DE C.B.U.Q.

**1.1** – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

**1.2** – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

**1.3** – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

**1.4** – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

**1.5** – Regularização em C.B.U.Q.

**1.6** – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá Ser executado a aplicação de CBOQ – Blinder (0,50cm) e ter seus buracos devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento.



PREFEITURA DE TABATINGA  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS



*Município de Interesse Turístico  
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia  
e Acessórios Infantis*

**1.7** – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com espessura mínima de 3,0 centímetros de espessura.

**1.8** – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente - C.B.U.Q., aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

**1.9** - As medições serão aprovadas e liberadas pela Secretaria de Obras Públicas de acordo com os serviços executados;

**1.10** - A empresa será responsável por fornecer todo o equipamento necessário para a segurança de seu quadro de funcionários.

**1.11.** - Toda a vigilância e conservação da obra, durante a execução da mesma até o recebimento do atestado de conclusão, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora, ficando a mesma responsável por reparação de eventuais danificações, sem qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Tabatinga.

**1.12** - É obrigatória a apresentação da A.R.T. do Engenheiro Responsável da empresa pela execução dos serviços.

Tabatinga-SP, 15 de julho de 2019

**FRANCIS MANOEL JORGE**  
Engenheiro Civil  
CREA 5062369634

**EDUARDO PONQUIO MARTINEZ**  
Prefeito Municipal