

Assunto: A/C CELIA - LICITAÇÃO

De: Mariana Desplanches <publiartibitinga@hotmail.com>

Data: 09/02/2023 10:32

Para: Licitação - Município de Tabatinga <licitacao@tabatinga.sp.gov.br>

Bom dia Célia,

Conforme o Processo Licitatório 010/2023, de 27 de janeiro de 2023, consta que está sendo solicitado o Pregão presencial 005/2023, referente a Registro de Preços para futura e eventual Aquisição e Instalação de Totens e Placas em ACM para identificação de prédios públicos do Município de Tabatinga/SP.

Gostaria de informar que houve um equívoco quanto ao **Termo de Referência, 3 - Especificação dos itens e quantidades, Item 1 - Totem em ACM 2x1m com instalação e Item 2 - Totem em ACM 4mm com instalação**, visto que não constam as estruturas necessárias para que ocorra a instalação dessas placas e tendo em vista que cada placa haveria suas especificações de acordo com o local de instalação.

Aguardo retorno,

Mariana

RAFAELA MALASPINA ASSESSORIA ME

Esclarecimentos sobre os questionamentos da Empresa PUBLIART

Referente ao Pregão Presencial n° 005 / 2023

Embora o questionamento seja intempestivo, vamos esclarecê-los:

Item 1 - Totem em ACM 2x1m com instalação

R: A equipe técnica não entendeu o questionamento para que, possa ser esclarecido.

Item 2 - Totem em ACM 4mm com instalação, visto que não constam as estruturas necessárias para que ocorra a instalação dessas placas e tendo em vista que cada placa haveria suas especificações de acordo com o local de instalação.

R: O item 2 da planilha, são PLACAS EM ACM 4MM. Segue descrição do código para completo esclarecimento:

Remunera o FORNECIMENTO DA PLACA DE ACM ADESIVADA e INSTALADA.

O CONTRATADO deve fornecer e estrutura para instalação e também executar a instalação das placas, de acordo com demanda da CONTRANTE.

Segue descrição:

21.03.151 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF

1) Será medido pela área de superfície do revestimento de alumínio composto executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado por duas chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura total da placa, peso de 5,5 kg/m², pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF, ou Kynar 500®, ou equivalente) , o material é fornecido com filme de proteção de PVC, revestimento de uso externo, incluso também materiais acessórios como rebite, parafusos alto-brocantes em aço inoxidável e fita dupla face para sua completa instalação; referência comercial Alucomposto, Alubond ou equivalente. Remunera a estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de fixação.

Tabatinga, 09 de fevereiro de 2023

RAFAELA MALASPINA DE OLIVEIRA:32206342812

Assinado de forma digital por
RAFAELA MALASPINA DE
OLIVEIRA:32206342812
Dados: 2023.02.09 12:15:12 -03'00'

Rafaela Malaspina Assessoria
Rafaela Malaspina de Oliveira
CAU A57769-3

